



## Ministero della Cultura Parco archeologico dei Campi Flegrei

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Interventi di messa in sicurezza del muro di confine, fronte sud-est, del Tempio di Serapide in Pozzuoli, confinante con altre proprietà  
CIG:

**COMMITTENTE:** MiC\_Parco archeologico dei Campi Flegrei

Pozzuoli, 18/07/2024

**IL TECNICO**

*Analise Mormai*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Puntellature (SpCat 1) strutture provvisorie (Cat 1)</b>							
1 NP_001	Fornitura e posa in opera di struttura in tubi e giunti ed elementi prefabbricati zincati di acciaio S235, utili a puntellare il muro di contenimento di confine con altre proprietà. Nella presente voce si considera il manufatto completo di ogni onere e magistero e computata per ogni blocchi da tre puntelli, come indicato nel particolare ( <i>stralcio progetto</i> ) della tavola di progetto <i>si considera un gruppo di tre tralici di tubi e giunti</i>					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	16'671,33	100'027,98
2 NP_002	Fornitura e posa in opera di zavorre in PVC sulla struttura provvisoria, precedentemente realizzata, compreso l'onere del trasporto fino al punto di destinazione e il rabbocco di acqua fornita dall'amministrazione dimensioni in cm 76x76x68 <i>si contabilizzano le zavorre necessarie come da grafico primo tratto sez. 1-2-3-4 *(par.ug.=10*2) secondo tratto sez. 5-6</i>	20,00				20,00 7,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	489,50	13'216,50
	<b>opere preliminari (Cat 2)</b>							
3 CAM24_V02 .070.001.C (CAM)	Diserbo manuale e pulizia nell'ambito ed i cantieri di restauro Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di pareti antiche supporto in pietra antica					24,00		
	SOMMANO mq					24,00	9,97	239,28
4 CAM24_V02 .070.001.B (CAM)	Diserbo manuale e pulizia nell'ambito ed i cantieri di restauro Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici piane in pietra antica <i>lavorazione per la posa di puntelli</i>		36,00	4,000		144,00		
	SOMMANO mq					144,00	7,49	1'078,56
5 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							114'562,32



